

令和7年8月7日
原子力安全対策課
(07-20)
<15時資料配付>

大飯発電所1、2号機の 第4回定期事業者検査の開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記



大飯発電所1、2号機（加圧水型軽水炉：R1.12.11～ 廃止措置中）は、令和7年8月8日から約5カ月の予定で第4回定期事業者検査を実施する。
定期事業者検査を実施する施設は次のとおりである。

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) 原子炉格納施設
- (6) その他原子炉の附属施設
- (7) その他主要施設

添付資料1：大飯発電所1号機 第4回定期事業者検査工程表
添付資料2：大飯発電所2号機 第4回定期事業者検査工程表

問い合わせ先(担当：鈴木) 内線2353・直通0776(20)0314
--

大飯発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査工程表

施設区分	2025年度						備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
	▽検査開始 (8月8日)					▽検査終了 (1月7日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設							非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 4 回定期事業者検査工程表

施設区分	2025年度						備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
	▽検査開始 (8月8日)					▽検査終了 (1月7日予定)	
原子炉本体	□						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	□						気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設				□			屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設			□				構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設	□						非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設					□		原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能検査