

令和7年度 優良工事土木事務所長表彰受賞者

福井土木事務所

(五十音順)

工 事 名	河川・路線名	工事場所	事業者・代表者	工事概要	全景写真	評 価 内 容
道路改良工事 05-02-03-06	一般国道 158号	福井市縫原町他	(株)宇野組 宇野 博文	施工延長 300.0m 側溝工 572.8m 函渠工 1箇所 大型ブロック積工 80㎡		道路土工や排水構造物の丁張設置において、ICTを活用した施工を積極的に行うなど、施工性の向上に関する取り組みが優れている。 施工断面の測量・管理において「杭ナビ」と「快測ナビ」を使用し、事前に作成した3次元設計データを用いた施工を行うことで、正確な作業と省力化を図ることができた。また、大雨に伴う現場周辺の土砂流出（水路閉塞）対応として、道路清掃等により土砂撤去を行うなど、地域への貢献も図っている。
河川災害復旧工事 5災18号	一級河川 羽生川	福井市境寺町	大貴建設(株) 吉田 正人	復旧延長 11.3m コンクリートブロック積工 80㎡ 工用道路工 1式		初夏のコンクリート養生対策として、遮熱・水分保持が長く、湿潤状態を保つことが可能となる養生シートを使用するなど、品質の向上に関する取り組みが優れている。 天端コンクリート打設後の散水回数が軽減し、晴天が続いてもクラック等の発生もなく、構造物の耐久性向上にも繋がった。また、現場周辺の取水施設における鋼製階段の腐食対策（地元要望）として、踏板部を補強するなど、地域への貢献も図っている。
砂防工事 05-07-86H-01	南河内川	吉田郡 永平寺町大月・栗住波	栴山建設(株) 栴山 義之	堤高 16.4m 堤長 47.8m 腹付コンクリート 595.4㎡		沢蟹や山女魚等も生息する南河内川流域を綺麗に保つため、工事で発生する濁水の流出を未然に防ぐなど、環境・景観への配慮に関する取り組みが優れている。 濁水の土粒子や枝葉等の浮遊物質を捕捉するため、現場の下流端に濁水処理用ろ過材を設置し、工事期間中も綺麗な川を保っていた。また、コンクリート打設に伴い必要となる止め型枠に埋設型枠を使用することで、打設回数を低減し、施工性の向上にも繋がっている。
河川災害復旧工事 5災39号	二級河川 大味川	福井市国山町	(株)K.company 五十嵐 健次	復旧延長 30.6m 大型ブロック積（右岸）29㎡ 大型ブロック積（左岸）35㎡ 根継工（右岸）13.4m		大雨による河川の増水など工事施工時における緊急時の対応として、事前に現場近傍で大型土のうを準備するなど、安全性の向上に関する取り組みが優れている。 事前に資材の配置や手順を現場内で共有していたため、実際の河川増水時にも混乱なく迅速な対応が可能となり、現場の危機管理能力を示す実績となった。また、自然石調の大型ブロックを採用することで、周辺景観に溶け込ませるなど、景観への配慮も図っている。
道路改良工事 06-06-124-01	一般県道 東郷麻生津線	福井市下河北町	(株)坂英建設 坂本 英樹	施工延長 153.1m 側溝工 1式 擁壁工 1式 車道舗装工 1,249㎡ 歩道舗装工 208㎡ 踏掛版工 1式		国道8号に交わる交通量の多い交差点において、工事に伴う渋滞の発生を未然に防ぐとともに、無事故・無災害での完成を実現するなど、安全性の向上に関する取り組みが優れている。 交通の支障とならないよう、無丁張での短期間施工が可能となるマシンガイダンスを導入し、沿線事業者の経済活動への影響を避けることができた。また、地元や沿線事業者に対し、交通規制等のお知らせ資料を適時適切に配布するなど、周知活動を強化することで現場を円滑に進行した。
急傾斜地崩壊対策工事 05-07-61H-01	西荒井地区	福井市西荒井町	(株)北陸建機 山田 雅彦	吹付法砕工 1式 工用道路撤去工 1式		当該工事により急傾斜地崩壊対策事業が完了する地区であるため、工事範囲外も含め地元の方と現地立会・協議を行い、複数の要望事項に対応するなど、地域貢献に関する取り組みが優れている。 降雨等により農道が崩壊する恐れがあったことから、排水施設や圍場の土羽整備等を実施しており、地元の方々からも満足のいく声が上がっている。また、工事施工時の落石や資材落下に伴う公衆災害を未然に防ぐため、斜面上に安全ネットを二重に設置するなど、安全性の向上を図っている。