

令和7年度 優良工事等事業者表彰受賞者

優 秀 賞

(部門順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)建昇 代表取締役 岩上 博二	道路改良工事 05-04-01H-01	福井市白方町	品質の 向上 (道路)	補強土壁工基礎部の地盤改良工事において、3次元設計データによる地盤改良範囲の立体化とICT施工により改良材添加量を正確に管理した。さらに、マシンガイダンス機能付機械の施工履歴データにより、改良材の攪拌具合や目視できない改良底面をガイダンス画面で確認し、掘り過ぎの防止を図るなど品質確保に努めた。
大協建設(株) 代表取締役 山本 喬	令和5年度 ため池等整備事業 (防災重点緊急整備型) 合谷地区 第2号工事	福井市合谷町	施工性の 向上 (農地)	ため池工事において、3Dレーザースキャナによる起工・出来形測量を実施し、設計データと現況の整合を図った。複雑な形状である洪水吐について、3Dモデルを作成し施工順序や施工方法を検討した。さらに、マシンガイダンス機能付機械やチルトロータータの活用等により高水準な施工の品質確保と効率化を図った。
(株)関組 代表取締役 関 剛摩	河川改修工事 5-27-104 5-1-125-1	越前市赤坂町	安全性の 向上 (河川)	護岸の拡幅工事において、水管橋・橋梁下の狭隘な作業空間下における施工となることから、測量データを基に3次元モデル空間上で施工シミュレーションを行い、作業可能な空間を事前に把握した。また、施工時にはレーザー監視システムを使用することで、既設構造物への重機の接触を防止し、安全性の向上を図った。
(株)サカイエステック、福日機電(株)、 特定建設工事共同企業体 (株)サカイエステック 代表取締役社長 山岸 康弘	令和4年度 湛水防除事業 番田・田中々地区 第1号工事 (翌債)	あわら市番田、 田中々	担い手の 確保・育成 (農地)	近隣小学校児童を対象に、排水機場・排水ポンプの役割や目的などを説明する現場見学会を実施し、将来の建設業の担い手確保に努めた。また、女性技術者によるリクルート向け現場説明会(当該排水機場現場を紹介)なども開催し、担い手・人材確保に向け積極的に取り組んだ。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)こんどう 代表取締役 近藤 和司	道路改良工事 石山5-35工事	大飯郡おおい町 石山	品質の 向上 (道路)	山間部の狭隘な道路の拡幅工事において、コンクリート擁壁工の打設リフト図やチェックリストを作成し、品質向上を図った。改良盛土工においては均一な攪拌混合を行うため、熟練のオペレーターによる施工を行った。また、仮排水管を設置して雨水を誘導することで、軟弱化や洗い出しが起きないように対策を行った。
新富産業(株) 代表取締役社長 富田 敏行	九頭竜川流域下水道事業 汚泥消化タンク機械設備 改築工事 05-05-0004H	坂井市三国町 池見	品質の 向上 (下水)	汚泥消化タンクの老朽化した熱交換器と汚泥循環ポンプの更新工事において、既設の汚泥循環ポンプ(撤去予定)を仮設利用することを独自に提案することで施工中の加温消化運転の停止期間を縮減(30日間→2日間)し、汚泥処理量低下による影響を最小限に抑え、品質の向上を図った。
新聞建設・江川組 経常建設共同企業体 新聞建設(株) 代表取締役 三好 健次	道路改良工事 ((仮称)東アンダー南側工区) 05-02-0708	坂井市丸岡町 舟寄	品質の 向上 (道路)	U型擁壁によるアンダーパス設置工事において、マスコンクリート部分については事前に温度応力解析を行い、ひび割れ誘発目地と補強鉄筋を設置することでびび割れ低減に努めた。また、コンクリート打設時には、マルチ高周波バイブレーターを使用することで、均一な締め固めを行い、品質の向上を図った。
吉水建機(株) 代表取締役 吉水 かおり	令和6年度 基幹水利施設 ストックマネジメント事業 北部丘陵2期地区 第1号工事	坂井市三国町 嵩	品質の 向上 (農地)	農業用揚水施設の補修工事において、保護建屋の隙間を塞ぎ保護建屋内の機器の劣化防止に配慮した。また、自主的に流量計室ピット蓋、小配管、弁類の材質をSS製からSUS製に変更、更に、屋根を固定式からボルト接合式に変更して簡易に取り外せる構造に改善するなど、施設の保全管理の向上に努めた。
Y K 建設(株) 代表取締役社長 山本 清孝	吉野瀬川ダム建設工事 (付替林道) 5-2工事	越前市小野町	品質の 向上 (道路)	吉野瀬川ダム建設により水没する道路の付替工事において、切土中に確認された大量の自然湧水の影響で大規模な法面崩落の危険があったため、集水には二重管継手有孔管を活用し集排水率の向上に努め、大型土嚢による集水孔の養生、湧水の常時仮設排水処理を行い品質を確保した。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)アシュワ 代表取締役 池田 光彦	砂防工事 東相生5補-1工事	小浜市東相生	施工性 の向上 (砂防)	砂防堰堤の上部を完成させる工事において、左岸袖部の正面にレッカーヤードを作成し、25tラフタークレーンをコンクリート打設可能範囲まで搬入した。安全に重機を搬入するため、搬入路の全面にロードマットを設置した。これらによりコンクリート打設作業と残存型枠組立作業を同時に施工でき、大幅な工程短縮を図った。
(株)荒木 代表取締役 荒木 和之	道路改良工事 石山6-4工事	大飯郡おおい町 石山	施工性 の向上 (道路)	狭隘な山間部の道路改良工事において、3Dレーザースキャナーによる起工測量を行い、現地と設計の3Dデータを組み合わせることで見える化を図った。マシンガイダンス機能付機械で掘削を行ったほか、ICT施工現場端末アプリでリアルタイム検測を行い、丁張レスとすることで施工性の向上を図った。
イワゲン(株) 代表取締役 岩本 秀正	令和5年度 経営体育成基盤整備事業 (土地総) 片山地区 第2号工事	福井市片山町	施工性 の向上 (農地)	水田の暗渠排水工において、これまでは掘削以外の機械化が困難であったが、自動埋管機能付きトレンチャーと疎水材投入機を導入し、掘削～管布設～疎水材投入～敷均し作業を機械化することにより労働者を削減することができた。また、VRS-GNSSローバーをトレンチャーに装着し、掘削・管敷設することで正確な施工を行った。
上木建設(株) 代表取締役 上木 一範	河川災害復旧工事 4災192号4-6	南条郡南越前町 南今庄	施工性 の向上 (河川)	災害復旧で新たに輪中提を設置するための樋門工事において、上下水道・圧送管、NTT管、防火水槽などの関連工事がある中で、施工の順序や方法等の問題点を整理するための協議会を開催し解決を図った。また、試掘の結果を3次元モデル化し、施工方法を調整することで工程の短縮を図った。
(有)加戸土建 代表取締役 松村 享	令和5年度 県単治山工事 (その4)	坂井市三国町 浜地	施工性 の向上 (治山)	保安林施設の復旧工事において、縦排水路部にコンクリート二次製品を使用することにより工期の短縮を図った。また、鋼製柵使用による仮設排水、ロングアーム付バックホウによる盛土法面作業、圧縮エア式杭打機による丸太杭打込により、施工性の向上や作業員の負担を軽減することで工程の短縮を図った。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)大幸建設 代表取締役 高間 清一	令和5年度 経営体育成基盤整備事業 (土地総) 上庄大井1期地区 第3号工事	大野市御給	施工性 の向上 (農地)	農業用用水路の改修工事において、9月下旬から降雪期までに完成させる必要があったため、旧水路の取壊しに通常のブレーカーではなく解体用の大割機を使用したほか、ドローンにより現地測量を行い、3D設計データを作成しマシンガイダンス付機械等により施工することで、大幅な工期短縮を図った。
(株)高野組 代表取締役 川端 一	令和4年度 災害関連緊急治山工事	南条郡南越前町 大谷	施工性 の向上 (治山)	急峻な山間部での既設治山ダムの嵩上工事において、工事用道路の造成に先立ち、路線計画などの3Dデータを作成・検討した上で開設したことで、安全かつ効率的な資材運搬が可能となった。また、構造が不明な既設堤体についても、推定により3D化しておくことで、試掘に伴う設計変更にも柔軟に対応し、効率的に施工した。
(株)西村組 代表取締役 西村 嘉治	砂防災害復旧工事 5災61号	吉田郡永平寺町 上浄法寺	施工性 の向上 (砂防)	砂防河川の災害復旧工事において、施工条件に多くの制約がある中、工事用道路の位置変更や25tラフタークレーンの活用など、仮設計画や施工方法に工夫を凝らし河川内作業を早期に完了させた。また、民地を借用した仮設道路や狭隘な地区内道路の通行では、地元と密な調整を重ねて理解を得ることで円滑な施工を実現した。
福井鐵工(株) 代表取締役社長 佐野 洋介	湛水防除事業(小規模) 北中山地区R5-3工事 R6-1工事 合併工事	鯖江市落井町	施工性 の向上 (農地)	排水機場の除塵機の更新工事において、除塵機の製作にあたり、既設構造物と干渉しないよう3次元モデルで予め構造をチェックすることで手戻りを防ぎ、円滑に工事を施工した。また、3次元モデルデータを活用した取扱説明書を作成し、操作者の利便性向上を図った。
(株)フクセン 代表取締役 嶋口 茂和	砂防工事 羽賀5補-1工事	小浜市羽賀	施工性 の向上 (砂防)	河床が急勾配で平面線形がS字である溪流保全工において、3次元設計データを作成し、マシンガイダンス機能付機械を導入して掘削を行った。また、ICT施工現場端末アプリを活用する事で、ワンマン作業が可能となった。さらに、堰堤本体では、打ち継ぎ目部に残存型枠を使用する事で養生と脱型に係る日数の短縮を図った。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)松田組 代表取締役 松田 正幸	道路改良工事 05-01-02-01	福井市重立町	施工性 の向上 (道路)	県道改良工事の横断函渠施工において、上水道管、NTT通信線の埋設物が支障となり、長期間の交通規制が見込まれた。規制期間の短縮を図るため、埋設管を吊り下げしつつ横断函渠をスライド布設する工法を採用したことで、迂回道路や仮管路設置の工事日数を短縮し、一般通行の影響を最小限とした。
(株)吉田組 代表取締役 吉田 篤史	砂防工事 04-149-04	敦賀市瀬河内	施工性 の向上 (砂防)	砂防ソイルセメント工法での砂防堰堤工事において、工事用道路の施工に際してより効率的な施工が可能な工法を提案することで工期および工事費の削減を図った。また、大容量ホッパーを製作し、改良土を堤内に直接投入できるよう工夫することで施工性の向上を図った。
嶺南建設(株) 代表取締役社長 畑 進一	道路災害復旧工事 4災186号	敦賀市大比田	施工性 の向上 (道路)	崩壊した県道復旧のための盛土補強工事において、大量の土砂を効率的に運搬するため、複数工事で供用するアクセス道路に待避所を増設するとともに、現場に運搬車両の転回場所を設置することで、運搬効率の向上を図った。また、仮設道路計画を見直し、一部既存の林道を活用することで施工期間の短縮を図った。
(株)トミックス 代表取締役 酒井 孝	令和6年度 農村災害対策整備事業 論手地区 第3号工事	鯖江市石田下町	安全性 の向上 (農地)	排水路の改修工事において、施工前に発注者と協議し、施工時の安全性を確認するため、ドローンによる現況の3次元測量を実施した。3次元設計データと重ね合わせることで、支障となる水管橋等の位置や掘削範囲内にある擁壁の区域を正確に把握することで施工時の安全性を確保した。
日光産業(株) 代表取締役 筧 和敬	令和5年度 機能強化・老朽化対策工事	福井市浜北山町	安全性 の向上 (治山)	国道305号線の上部(約80m)に位置する急斜面部の法面保護工事において、施工箇所に安全にアクセスするために昇降階段や作業構台を設置した。また、ドローンによる遠隔での作業状況確認や第三者によるパトロール、地山の変動観測を実施することで安全性の向上を図った。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)道端組 代表取締役社長 道端 健太	道路改良工事 05-01-110-03	福井市文京1丁目 他	安全性 の向上 (道路)	交通量が多い道路改良工事において、警察署等と協議を重ね、信号機の点滅運用や交通誘導員の適正配置、高視認性保安機材による歩行者の安全確保など、交通の円滑化に努めた。施工面では、レベリング後の骨材飛散対策や舗装後には急速冷却装置とサーモグラフィーカメラによる温度管理を行い、迅速かつ安全な交通開放を実現した。
(株)辻広組 代表取締役 辻広 光男	河川改修工事 06-06-108-01	福井市花堂東1丁目	担い手の 確保・育成 (河川)	河川改修工事において、ICT技術を用いた施工管理等を行い、発注者との協議の円滑化や作業の効率化を図った。作業人員の削減および休日の確保により勤務環境の改善・向上に努めた。また、将来の担い手確保に繋げるため、工事現場近隣の幼稚園で重機体験会を行った。
(株)日本ピーエス 代表取締役社長 有馬 浩史	(仮称)5号高架橋上部工事 (P3-A2) 05-02-0703	坂井市丸岡町 長崎	担い手の 確保・育成 (道路)	福井工業高等専門学校生を対象とした現場見学会を実施し、現場から積極的な情報発信を行い、将来の担い手確保に努めた。また、現場近隣の認定こども園の園児を対象に道路をテーマとした横断幕の作成や橋面上でのお絵描き大会を実施し、子供達に地域の土木工事に対し興味を持ってもらえるよう努めた。
坂川建設(株) 代表取締役社長 高田 隆夫	令和6年度 特別名勝一乗谷朝倉氏庭園 朝倉館跡回遊・鑑賞施設 再整備工事	福井市城戸ノ内町	環境・景観 への配慮 (建築)	一乗谷朝倉氏庭園の再整備工事において、砂利洗出しコンクリート舗装の施工に際し、養生・排水方法を工夫してアルカリ成分の洗い水による遺構石の汚染と遺構濠に生息する動植物への悪影響を防止した。また、侵入防止柵を打込み型から置き型への変更を提案し、通路幅の変更なども柔軟に対応できるよう配慮した。

優良賞（設計業務）

（五十音順）

事業者・代表者	表彰対象業務	地係	部門 (工種)	内 容
(株)キミコン 代表取締役 木水 淳文	橋梁補修工事 設計業務委託 5-2-52-1	丹生郡越前町 梅浦	設計業務 (詳細設計)	橋梁補修工事の詳細設計において、当該橋梁に加え、周辺橋梁も資料整理や詳細踏査を行い現地特性を把握した。今後数年後に発生する可能性が高い重大損傷を確認し、ライフサイクルコストの削減を図るため予防保全的提案を行った。また、特に新技術に関して幅広い検討を行い、現地に適した工法の提案も行った。
(株)帝国コンサルタント 代表取締役 中西 誠一郎	道路改良工事 設計業務委託 ((仮称)1号高架橋) 05-02-1104	坂井市春江町 西長田	設計業務 (詳細設計)	橋梁詳細設計において、予備設計を踏まえ、コスト削減を行い適切な設計を行った。また、道路詳細設計業務と調整し、施工計画をたて、全体スケジュールに反映した。さらに、現場条件や交差条件などの制約が多い中でも見落としなく検討し、主な交差点となる鉄道事業者とも十分な協議を重ねて設計に反映した。
丸一調査設計(株) 代表取締役 山崎 裕生	令和6年度 基幹水利施設 スtockマネジメント事業 芦原北瀧地区 業務委託第1号	あわら市北瀧 他	設計業務 (詳細設計)	農業用揚水施設の補修（更新）詳細設計において、ドローンを積極的に活用し、地上からは発見し難いディスクバルブの漏水やコンクリートの変状の把握を図った。また、コンクリート水槽の現地調査結果を3Dモデルで可視化することで、水槽内面のコンクリートひび割れ状況の分かり易い資料を作成した。