

令和8年度 優良工事等事業者表彰受賞者

優 秀 賞

(部門順)

事 業 者・代 表 者	表 彰 対 象 工 事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)シタニコンストラクト 代表取締役 佐々木 亜緒衣	河川改修工事 06-06-11H-03	福井市文京1丁目	品質の 向上 (河川)	切梁上に丁張を設置して頂点部に水系を張ることで、パネル切断位置を正確に測り、大型ブロック積の折れ点接合部の整合性を確保した。密着する型枠を作製するために、型取りゲージを使用してブロック表面の形状を正確に測定し、ジグソーで切断を行った。生コンクリートの漏れがなく、見栄えの良い階段を実現した。
(株)松田（幸）組 代表取締役 上田 博之	海岸工事 06-07-97-03	福井市免鳥町	施工性の 向上 (海岸)	海水浴場に隣接した離岸堤復旧工事において、浚渫からブロック据付までをマルチ起重機船1隻で一元施工し、船舶入替えによる待機時間を削減。さらにGPS誘導システムにより海中での施工精度を確保するとともに、既設構造物の損傷防止や高波対策を徹底することで、工期厳守と手戻りゼロを実現した。
田中建設(株) 代表取締役 田中 大成	河川災害復旧工事 4災192号4-15	南条郡南越前町 南今庄	担い手の 確保・育成 (道路)	災害復旧工事において、女性技術者が主体となって構造物の3Dデータを作成し、杭ナビと連動させて施工を行い作業負担の軽減を図った。また、女性専用トイレの設置など女性が安心して働ける職場環境の整備や、女性のインターンシップの受け入れにより、女性活躍の推進と担い手・人材確保に取り組んだ。
(株)下前産業 代表取締役 下前 昭広	令和7年度 予防治山工事	小浜市阿納尻 (蔵谷)	環境・景観 への配慮 (治山)	間伐材を利用した階段や現場採取の石材を活用した溪床の石張りなど、景観に配慮した施工を行った。また、現場で確認されたカブトムシの幼虫の移設・保護や、生態調査で確認された水生生物を、上流に沈殿池を設け濁水対策を施した上で、下流に移設・保護するなど、環境に配慮した取り組みを行った。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
坂野電機(株) 代表取締役 坂野 友希夫	吉野瀬川ダム建設工事 (電源設備)	越前市広瀬町	品質の 向上 (河川)	吉野瀬川ダムの受電設備等の設置工事において、受変電盤や受電用ケーブルの仕様決定にあたり、施設維持管理者の視点に立って送電用ブレーカーへのスイッチの追加や、水トリー対策に耐水性の高い高圧ケーブルの採用を行い、維持管理の容易性や品質の向上を図った。
(株)関組 代表取締役 関 剛摩	池田除雪基地建設工事	今立郡池田町 月ヶ瀬	品質の 向上 (建築)	多雪・寒冷地の除雪基地において、土間コンクリートのひび割れを抑え、耐久性に優れた目地材を使用することで車庫床の損傷による修繕コストの削減を図った。休憩室部分の屋根折板下に遮熱シートを張り、更に壁の気密性を確保するなどにより、壁内結露による腐食リスクの低減とともに省エネ効果を高めた。
(株)創和テック 代表取締役 中村 啓二	令和6年度 基幹水利施設ストックマネジメント事業 主計地区 第1号工事	福井市銚ヶ崎町	品質の 向上 (農地)	揚水機場のポンプ設備等の更新工事において、ポンプ操作盤の仕様決定にあたり、管理する地元の目線に立った視認性の向上、維持管理の向上、利便性の向上を目的として、①タッチパネル画面の設置、②週間タイマーの追加、③通報装置の設置の機能を有した操作盤とし、維持管理の省力化に繋げた。
(株)辻広組 代表取締役 辻広 昌平	舗装工事 07-04-01-15	福井市波寄町	品質の 向上 (道路)	新設道路の舗装工事において、3D設計データとトータルステーションを活用し、リアルタイムで舗装高さや横断勾配を確認するなど、高精度測量技術による平坦で高品質な舗装を施工した。ジョイント部の雑草発生抑制対策や防水シート設置による長寿命化対策により品質の向上を図った。
ナガシマ工業(株) 代表取締役社長 長島 伸次	令和7年度 緊急総合治山工事	南条郡南越前町 大谷(宮ノ谷)	品質の 向上 (治山)	法面对策工事において、低温による注入材の初期凍害を防ぐため、早強セメント使用と品質管理の徹底により早期強度の発現を図った。法枠内の植生吹付において、シカが嫌う独特の香りを持つアオジソなどの植物種を選定し施工することでシカによる食害を回避しつつ法面浸食を防止し、品質の向上を図った。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)モトイ 代表取締役 田中 佳光	急傾斜地崩壊対策工事 山内6補-2工事	三方上中郡若狭町 山内	品質の 向上 (砂防)	重力式擁壁の前面に透水性型枠用シートを使用することで、空気とともに余分な水分と気泡が型枠に沿って排出され、コンクリート表面に緻密な層ができて耐久性の向上が図れた。落石防護柵設置のためコンクリートが薄くなる部分については、ガラス繊維ネットで補強することで、ひび割れの発生を防いだ。
加野建設(株) 代表取締役 加野 勝人	令和6年度 経営体育成基盤整備事業（ほ場） 敦賀西部3期地区 第3号工事	敦賀市苅生野	施工性の 向上 (農地)	圃場整備工事において、UAVやマシンガイダンス、快速ナビなどICT機器を積極的に活用することで効率的な施工を実現するとともに労務の効率化を図った。施工前に3Dデータによる現場の出来形や仕上がり状況を視覚的に地元と共有することで、施工後の認識の違いによるトラブルを回避した。
坂川建設(株) 代表取締役社長 坂川 佳之	福井城址公園整備工事 07-01	福井市大手3丁目	施工性の 向上 (河川)	大型クレーン設置場所を交通量が多い交差点から御本城橋に変更し、夜間施工とすることで、渋滞などの混乱もなく施工を完了させた。お堀にフロート台船を浮かべることで機械の設置場所を確保して作業効率を向上させた。騒音・振動計を設置し、基準値内を常時確保し、苦情がなく計画通りの工程で施工を完了させた。
敦賀旭土建(株) 代表取締役 山口 武史	道路改良工事 06-15-04	敦賀市大蔵	施工性の 向上 (道路)	道路拡幅に伴う土工工事において、3D測量データをもとに計画を事前にシミュレーションし、手戻りのない効率的な施工を実現した。高所法面掘削においてロッククライミング工法を採用し、人力主体となる難所を高度に機械化することで施工プロセスを抜本的に効率化し、大幅な工程短縮を図った。
(株)東部建設 代表取締役 松村 直哉	河川改修工事 06-06-12・12H-01	福井市重立町	施工性の 向上 (河川)	工事着手前に複雑な現状地盤を3Dレーザースキャナにより起工測量し、掘削形状の3D設計データを作成してマシンコントロール重機にて施工することで、深さがある危険な床掘りを丁張レスにて行った。最下流部に止水コンクリート壁を設置することで河川水の逆流を防ぎ、効率的に施工を行った。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)時岡組 代表取締役社長 時岡 健介	砂防工事 小堀6補-2工事	大飯郡おおい町 小堀	施工性 の向上 (砂防)	遠隔臨場を活用して、随時確認可能な体制をつくったことで工程が円滑に進んだ。拡張現実アプリを導入することで、作業の理解向上と効率化を図った。脱型不要の残存型枠を採用して、工程短縮を実現した。水通し部に昇降ステージを設置することで両側の作業を一体で実施し、施工性を向上させた。
中日本土木(株) 代表取締役 蜂谷 雄次	河川災害復旧工事 4災192号4-13	南条郡南越前町 新道	施工性 の向上 (河川)	土砂混合ヤードを作製して、異なる土質の土と改良材を攪拌する工程を短縮した。マシンガイダンス機械を使用して人員の削減を図った。シート養生により大雨による法面崩壊などを防止し、早期の工事再開を可能とした。工事用道路に敷鉄板を設置して、降雨による走行不良を無くし、安定的に施工を行った。
日光産業(株) 代表取締役 笥 和敬	道路改良工事 06-15-05	敦賀市大蔵	施工性 の向上 (道路)	道路拡幅に伴う法面工事において、3D設計データによる照査を行い、アンカー体長の不足を事前に把握することで、手戻りや再設計のための不測の日数を回避した。3Dレーザースキャナを活用した少人数での法面測量や3Dデータによる出来形管理を行うことにより、作業の効率化・省力化を図った。
福井鐵工(株) 代表取締役社長 佐野 洋介	令和6年度 防災ダム事業 滝波地区 第1号工事	福井市滝波町	施工性 の向上 (農地)	ダム水位調整ゲートの更新工事において、測量の困難な斜面を3Dレーザースキャナを使用した測量により点群データを取得することで、手戻りのない効率的な設計を行い、操作室内での機器の干渉回避を図った。安全・安定した場所から広範囲に測量することで、測量時間を大幅に短縮した。
北陸設備工業(株)、(株)マルツ電波、 特定建設工事共同企業体 北陸設備工業(株) 代表取締役 谷根 雅彦	日野川地区水道用水供給事業 No. 3膜ろ過装置更新工事	越前市大塩町	施工性 の向上 (河川)	3市2町へ水道を供給する浄水場施設の老朽化した膜ろ過設備を更新する工事において、施工にあたって将来干渉する配管の先行移設・長大重量物の機器の搬入の詳細計画策定・整備用バルブを追加して、既設設備への影響低減と施工性の向上を図り、機器停止リスクの低減を行った。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
(株)山下組、(株)若狭緑化、 特定建設工事共同企業体 (株)山下組 代表取締役 山下 広太郎	橋梁下部工事 一番町6-4工事	小浜市一番町	施工性 の向上 (道路)	借地をして作業ヤード内のスペースを確保し、他社との 工程調整をスムーズに行った。立坑の土留め構造を再検討 して開口面積を拡大し、作業の効率化を図った。ヘッド付 き鉄筋と機械式継手を採用し、迅速に配筋作業を行った。 脱型後の型枠保持材の間詰めを専用ストッパーによりス ムーズに的確に行った。
山田土木(株) 代表取締役 山田 智晴	吉野瀬川ダム建設工事 (付替林道) 6-4工事	越前市広瀬町	施工性 の向上 (道路)	付替林道工事において、自主的なICT技術の導入や、1つ の斜面ごとに植生マットを上位製品に統一して張り分け回 数を減らし作業の効率化を図った。暗渠排水管設置による 作業ヤードの確保を行って施工性の向上を図るとともに、 ダム周辺の工事施工業者と密な工程調整を行い工期内完成 を図った。
(株)建昇 代表取締役 岩上 博二	道路災害復旧工事 5災86号	福井市奥平町	安全性 の向上 (道路)	斜面崩壊の継続や泥濘化、再崩壊の危険がある道路法面 復旧工事においてICTを積極活用。UAV測量により危険箇所 への立入りを回避して高精度な3D地形データを取得し、点 群データを活用した施工計画の最適化や遠隔出来形管理に より、安全性の向上と施工の効率化を実現した。
(株)トミックス 代表取締役社長 酒井 孝	令和6年度 農村災害対策整備事業 論手地区 第8号工事	鯖江市石田下町	安全性 の向上 (農地)	農業用排水路の改修工事において、河川堤防法尻付近の 掘削による河川堤体の変形に対して、日常点検としての目 視確認と測量機器による法尻任意位置の計測に加え、施工 段階の時点ごとにドローンで点群データを取得し、データ を重ね合わせて3次元的に変位状況の確認を行い、安全性 の向上を図った。
(株)直組 代表取締役社長 山本 真	令和5年度 経営体育成基盤整備事業(ほ場) 宮川第2地区 第1号工事	小浜市本保	担い手の 確保・育成 (農地)	地域の子供を未来の担い手と見据え、圃場整備工事にお いてインターンシップの受け入れや小学生への現場見学 会、地元の中学校での出前授業など様々な活動を通じ建設 業の重要性や魅力を伝えるとともに、自社のSNSやホーム ページ等で積極的に情報発信を行うことで、新たな担い手 の確保につなげた。

優良賞

(部門別、五十音順)

事業者・代表者	表彰対象工事	工事地係	部門 (工種)	内 容
丹生建設工業(株) 代表取締役 黒川 榮一	令和6年度 経営体育成基盤整備事業（ほ場） 清水山2期地区 第1号工事	福井市清水山町	担い手の 確保・育成 (農地)	女性を主任技術者に登用し、技術の習得を図るとともに、女性用のトイレや休憩所を設置するなど職場環境を整備した。定時退社や土日休暇の確保を前提に子育て世代に配慮した結果、他の現場にも展開し、全社的な残業削減につながった。ICT施工を内製化することにより、若手技術者の育成を推進した。
(株)富士土建 代表取締役 城本 浩孝	橋梁補修工事 6-13-85-4	鯖江市 平井町から北野町	担い手の 確保・育成 (道路)	支取替工事において、中学生向けの職場体験学習を企画・実施した。現場でのレーダー探査体験やドローン操縦体験、安全帯装着体験、削孔水の中性化体験など、生徒の好奇心を引き出す工夫を行い、現場でしか得られない実践的な知識・経験の提供を通して、担い手不足の解消に取り組んだ。
(株)K. company 代表取締役 五十嵐 健次	令和6年度 復旧治山工事（ゼロ国債）	福井市在田町 (堂ノ嶺)	環境・景観 への配慮 (治山)	現場採取の石材を活用した溪床の石張りや、残存型枠の端材（丸太材）を利用した花壇や階段の設置など、景観に配慮した施工を行った。現地植生（シャガ）の移植や、処分予定の残土を利用した歩道の設置、生分解性資材を使用した法面保護工など、環境に配慮した取り組みを行った。