令和８年度　優良工事土木事務所長表彰受賞者

三国土木事務所

（五十音順）

工　事　名	河川・路線名	工事場所	事業者・代表者	工事概要	全景写真	評　価　内　容
橋梁補修工事06-03-4802H	一般県道　北潟湖畔自転車道線（アイリスブリッジ）	あわら市北潟	㈱グリーンシェルター 代表取締役　飯田 正克	施工延長 L=174.1m 橋面舗装工 825.0㎡		本工事は北潟湖のアイリスブリッジに架かる橋梁補修に伴う舗装工事であった。事前に使用するアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF）を、試験練り時に実際に敷均しを行い、実施工で使用するローラーにて転圧を行い、舗装面の仕上がり確認、コアー採取にて密度測定を行った。また、橋面防水が施工されており、コアー採取による防水工への破損を防ぐため、電磁波による非破壊測定器を使用して舗装密度の測定を行った。
道路改良工事06-02-0705	福井港丸岡インター連絡道路（Ｉ期区間）	坂井市丸岡町舟寄	㈱竹山建設 代表取締役　竹山修平	施工延長　60.3m 水路工　60.3m		本工事は福井港丸岡インター連絡道路に並行する幹線排水路(現場打U型水路)の構築工事であった。　品質的課題として、寒中コンクリートの初期凍害が懸念されたため、躯体をシートで覆いコンクリート温度・養生内部気温管理を特に留意し対策を講じることで、凍結及びヒビ割れ等を防止し、脱型後にはコンクリート表面養生剤を散布し乾燥収縮にひび割れ防止を図り緻密でより品質の高いコンクリート構造物に仕上げた。
道路改良工事((仮称)北アンダー)06-02-0702H	福井港丸岡インター連絡道路（Ｉ期区間）	坂井市丸岡町舟寄	㈱松浦組 代表取締役　木下　潤一	施工延長　40.0m U型擁壁工　40.0m		本工事は福井港丸岡インター連絡道路に関連する地下アンダーの工事であった。コンクリート打設を夏季期間にも作業を行うために、特に留意した点とし、作業員の安全確保とし、熱中症対策に重点を置き作業した。 工作物の品質確保の為、マスコンクリートのひび割れ対策とし温度応力解析を行い、補強鉄筋を設置したことでひび割れ防止に努めた。躯体の防水工におけるプロテクションNの端部からのハガレ、水注入の防止の為、天端に止め金具を設置し防水機能の向上に努めた。