

## 「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名： 施策9 計画・設計の見直し】

# 既存消波ブロックを活用した消波ブロック工によるコスト縮減

工事名：林地荒廃防止施設災害復旧工事

概要：冬季風浪により沈下及び散乱した既存ブロックを再利用することにより、コスト縮減に努めた。

### 効果

○新規にブロックを製作する費用及び積込・運搬費用を縮減

ブロック製作費、積込・運搬費 30,163千円から24,483千円に縮減  
(縮減額 5,680千円 縮減率18%)

施工中



完成

