

「林野公共事業コスト構造改善プログラム」
【施策名 11 建設副産物対策等の推進】

転石（現地発生材）の有効活用

工事名：平成24年度 復旧治山工事 あわら市清滝（北郷坂）
概要：治山ダムの間詰工施工において、現地発生材の転石を有効活用し
工事費の低減を図る。

効果 ○転石の有効活用によりコストを抑制できる。
■ 直接工事費 208千円から95千円に縮減。
(改善額113千円 改善率46%)

従来は、型枠+コンクリート



当初



転石利用（現地発生材）



変更後