

## 「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ. 計画・設計・施工の最適化【1】 計画・設計の見直し 】

### 現場発生材の利用

工事名：平成26年度 森林基幹道開設工事 大野・池田線1工区

概要： (従来) (新)  
じゃかご工 → 現地発生材（巨石）による石積工

#### 効果

○のり面からの排水対策として、現地発生材（巨石）を活用することにより、じゃかご工に比べコストダウンが図られた。

じゃかご工費 931千円から石積工 579千円に縮減  
(改善額352千円 改善率38%)



のり面からの湧水対策として、  
現地発生材を有効利用する