

令和7年度 優良工事土木事務所長表彰受賞者

敦賀土木事務所

(五十音順)

工 事 名	河川・路線名	工事場所	事業者・代表者	工事概要	全景写真	評 価 内 容
道路改良工事05-11H-02	一般県道 日向郷市線	三方郡 美浜町 河原市	㈱武田組 代表取締役 武田忠彦	施工延長 144.4m ヤード造成 91.6m 排水構造物工 45.5m 仮水路工 1式		本工事は国道27号と若狭梅街道を連絡する道路であり一般車両の往来が多いことに加え、一部区間が狭隘で見通しも悪く、施工中の安全管理が特に重要となる現場であった。通行者の安全を確保するため、敷砂利区域の拡大により作業範囲に応じた迂回路線形の細かな切り替えや工事車両進入位置の見通しの良い場所への変更などの工夫を行い、無事故で工事を完成させた。
河川災害復旧工事5災7号	二級河川 木の芽川	敦賀市 檜曲	㈱長吉組 代表取締役 川島 昌欽	復旧延長 23.7m コンクリートブロック積工 102m ² 工事用道路 1式		本工事は川幅が狭いなかで仮締切を必要とし、河川の水位上昇に特に注意する必要がある。大型土のうの仮締切段数を2段から3段に増やし安全性を向上するとともにWebカメラを設置し増水時に迅速に対応できる体制を整えることにより手戻りなく安全に工事を完成させた。また、自動追尾トータルステーションを活用し、丁張作業等を省くことにより高精度かつ効率的な施工管理や工期短縮、省力化を図ることができた。
道路改良工事05-01H-03	一般県道 常神三方線	三方上中郡 若狭町 小川	㈱ミナト 代表取締役 寛 純治	施工延長 66.0m 法枠工 362.9m 排水工 45.8m		本工事は施工ヤードが狭小で、施工時期・範囲が重複する他工事が複数あり、工程調整を密に行う必要があった。小段部保護コンクリートを現場コンクリート打設から吹付けモルタル工に変更するとともに、仮設昇降階段・作業構台を設置し、作業員の安全確保および資材を仮置き場を確保することにより作業の効率化を図ることで工程短縮を図り、遅滞なく工事を完成させた。