令和８年度　優良工事土木事務所長表彰受賞者

敦賀土木事務所

（五十音順）

工　事　名	河川・路線名	工事場所	事業者・代表者	工事概要	全景写真	評　価　内　容
急傾斜地崩壊対策工事 06-147-01/06-147H-01	観音地区	敦賀市　長谷	㈲中澤重機建設 代表取締役 中澤　一也	補強土壁工 17.1m		本工事は急峻な斜面において補強土壁工及び落石防護柵工を施工する工事であり、民家に近接しており、施工ヤードが制約される厳しい現場条件であった。スライドアーム付きバックホウの活用及び施工範囲の分割施工により施工性と安全性の向上を図るとともに、地域住民が大切にしている祠を保全するため補強土壁の法線を見直し、周辺環境や景観に配慮した施工を実施した。また、急斜面における落石防護柵支柱の建込みを人力施工とし、安全管理を徹底した結果、無事故・無災害で高品質な構造物を完成させた。
舗装補修工事07-71-06	一般県道 松屋河原市線	三方郡　美浜町 安江　他	㈱福地組 代表取締役 福地　正宗	施工延長 210.0m 舗装工 1,350m2		本工事は、切削オーバーレイの舗装工事である。当初、オーバーレイ工事であったが、既設舗装に亀甲状ひび割れや局部的な剥離・不陸が見られたため、原因の調査・検討を行い、切削オーバーレイ工法を提案し、走行の安定性や長寿命化を実現した。また、合材の温度管理について、舗装施工便覧の基準より厳しい値で管理することで冬季の舗装施工における品質不良発生を防止した。
砂防工事 06-144-02/06-144H-01	綿襷谷川	敦賀市　鳩原	森口建設㈱ 代表取締役 森口新太郎	施工延長 191.7m 管理用道路 191.7m 補強土壁工 413m2 舗装工 529m2		本工事は、急峻かつ狭隘な地形条件下で施工する砂防工事であり、施工性、安全性及び品質確保で課題であった。UAV測量、杭ナビ及びICT建設機械を活用したICT施工を積極的に導入し、施工管理の効率化と出来形精度の向上を実現した。また、重機作業用の仮設道路を設置することで安全かつ効率的な施工環境を確保するとともに、現場発生材である転石や竹材を有効利用し、環境保全にも配慮した。さらに、広報誌の定期配布や地域清掃活動を継続して実施し、地域との信頼関係を築きながら工事を進めた結果、無事故・無災害で高品質な構造物を完成させた。