

令和7年度 優良工事 福井県嶺南振興局長賞

全景 施工前



全景 施工後



施工性の向上



自動追尾型測量機器により省力化と作業効率の向上、また、アシストスーツを使用し身体的負担を軽減し、作業性の向上に取り組みました。

品質の向上



透明型枠設置



一定の時間経過で 沈下クランクを目視で確認、除去を施す

透明型枠で内部を可視化し確実に高品質を実現



施工業者 株式会社 下前産業

工事名 令和6年度 予防治山工事

小浜市阿納尻(蔵谷(クラタニ))

治山ダム工1基

工期 令和6年7月5日～令和7年3月27日

請負金額 35,608,150 円

《事業概要》

溪床に不安定土砂が堆積しており、降雨時に下方に流下しているため、溪岸の侵食、土砂の流下を防止し、溪床勾配の緩和と山脚の固定を図り、阿納尻集落を保全する。



ピカコンによる気泡除去



仕上がりを目視で確認

地域貢献



現場で発生した支障木(ヒノキ)を所有者の了解を得て、小浜市を代表する「お水送り」の大護摩・大松明に提供、製作に積極的に参加しました。